

C) PLAŽA „LANTERNA“

1. Dobava, dovoz i strojno planiranje kamenog materijala 0-100 mm za podravnavanje plaže prije ugradnje postojećeg žala. Planiranje se izvodi u sloju debljine 20-30 cm, na površini od cca 220 m². Obračun se vrši po stvarno dovezenom materijalu.

m³ 56 a' =

2. Utovar žala na postojećoj plaži, prebacivanje u hrpe, razvažanje i planiranje žala po plaži u dužini cca 70 m, širini 7-8 m, u sloju debljine 20-30 cm. Planiranje postojećeg žala na plaži od rivice za pristanak brodica prema ogradi od škvera u dužine cca 35 m, širine 5-6 m, u sloju debljine 20-30 cm. Predviđeno vrijeme radova dva dana. Obračun po stvarno utrošenim satima rada stroja i kamiona.

sati 20 a' =

UKUPNO C) =

REKAPITULACIJA

UKUPNO (A + B +C) _____ kn

PDV 25% _____ kn

SVEUKUPNO _____ kn

Datum, _____

Potpis i pečat: _____

Ponuditelj